

Общество с ограниченной ответственностью
«Межрегиональный инжиниринговый центр»
(ООО «МИЦ»)

ИНН 3702167447 ОГРН 1163702082037

153038, Ивановская область, город Иваново, пр. Строителей, дом 6, литер А, 4-й этаж,
помещение 4

ПРИКАЗ № 2-ОП

«27» марта 2025 г.


**Об утверждении Плана подготовки
к отопительному периоду 2025-2026
г.г.**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях поэтапной подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Планы подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г. ООО «МИЦ» (далее План подготовки) объектов теплоснабжения контура:
 - п. Грозилово, г.о. Тейково (Приложение №1 к Приказу);
 - п. Палех, ул. Производственная (Приложение №2 к Приказу);
 - Палехский р-н, д. Пеньки (Приложение №3 к Приказу)
2. Контроль за выполнением Планов подготовки возложить на главного инженера Азарова Д.А.
3. Главному инженеру ознакомить под роспись с настоящим Приказом всех указанных в нем должностных лиц Предприятия.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Генеральный директор ООО «МИЦ»



Гордов И.В.

План мероприятий по подготовке к отопительному зимнему периоду объектов на 2025-2026 г.г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный	Срок выполнения
Котельная п. Грозилowo			
1	Гидравлические испытания тепловых сетей от котельной до потребителей.	Федотов Е.Е.	2 квартал
2	Освидетельствование тепловых сетей от котельной до потребителей.	Федотов Е.Е.	2 квартал
3	Ревизия запорно-регулирующей арматуры сетевых трубопроводов котельной.	Федотов Е.Е.	2 квартал
4	Восстановление тепловой изоляции тепловых сетей.	Федотов Е.Е.	2 квартал
5	Техническое обслуживание тепловых сетей от котельной до потребителей (покос травы, обрезка	Федотов Е.Е.	2 -3 квартал
6	Техническое обслуживание эл. оборудования котельной (проверка подшипников, замена смазки в эл.	Федотов Е.Е.	2 квартал
7	Освидетельствование котлов №1, №2, №3.	Федотов Е.Е.	2 квартал
8	Проверка КИП.	Федотов Е.Е.	2 квартал
9	Техническое обслуживание насосного оборудования.	Федотов Е.Е.	2 квартал
10	Ревизия запорно-регулирующей арматуры сетевых трубопроводов котельной.	Федотов Е.Е.	2 -3 квартал
11	Замена запорной арматуры контура ГВС в котельной.	Федотов Е.Е.	2 -3 квартал
12	Освидетельствование, техническое обслуживание водоподготовительной установки ВПУ-2,5.	Федотов Е.Е.	3 квартал
13	Проверка приборов учета газа и тепловой энергии.	Федотов Е.Е.	3 квартал
14	Гидравлические испытания внутренних тепловых сетей	Федотов Е.Е.	3 квартал
15	Освидетельствование баков запаса горячей воды	Федотов Е.Е.	3 квартал
16	Освидетельствование баков запаса подпиточной воды	Федотов Е.Е.	3 квартал
17	Гидравлические испытания внутренних трубопроводов котельной	Федотов Е.Е.	3 квартал
18	Освидетельствование пластинчатых ТО ГВС.	Федотов Е.Е.	3 квартал
19	Диагностирование котлов №2, №3	Федотов Е.Е.	3 квартал

План мероприятий по подготовке к отопительному зимнему периоду объектов на 2025-2026 г.г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный	Срок выполнения
Котельная п. Палех, ул. Производственная			
1	Ревизия насосного оборудования и запорной арматуры.	Гордов Н.В.	2 квартал
2	Ревизия запорно-регулирующей арматуры сетевых трубопроводов котельной.	Гордов Н.В.	2 квартал
3	Опрессовка трубопроводов котельной.	Гордов Н.В.	2 квартал
4	Гидроиспытания тепловых сетей от котельной до потребителей.	Гордов Н.В.	2 квартал
5	Замена участка тепловой сети Ду 100 протяженностью 116 м. (ул. 2 Садовая – ул. 1 Садовая.)	Гордов Н.В.	3 квартал
6	Установка всех приборов и приборов автоматики безопасности после поверки.	Гордов Н.В.	3 квартал

План мероприятий по подготовке к отопительному зимнему периоду объектов на 2025-2026 г.г.

Приложение №3

№ п/п	Наименование мероприятий		Ответственный	Срок выполнения
Котельная д. Пеньки, ул. Школьная				
1	Опрессовка трубопроводов котельной.		Гордов Н.В.	2 квартал
2	Гидроиспытания тепловых сетей от котельной до потребителей.		Гордов Н.В.	2 квартал
3	Техническое обслуживание эл.оборудования (проверка подшипников, замена смазки в эл.двигателях) котло- вой контур - 1 шт, сетевой контур - 2 шт, подпиточные насосы - 2 шт.		Гордов Н.В.	2 квартал
4	Техническое обслуживание теплообменного оборудования сетевого контура - 2 шт. (промывка пластин, проверка уплотнительных прокладок)		Гордов Н.В.	2 квартал
5	Установка всех приборов и приборов автоматики безопасности после поверки.		Гордов Н.В.	3 квартал
6	Монтаж перемычки в ТК у дома №51 ул. 40 лет Победы.		Гордов Н.В.	3 квартал